



<b>D E V I S</b>	
Référence : 00001197 Conçu le : 19/09/18  Objet du devis	<b>MAIRIE ST JEAN D'ANGELY</b> BP 82  17415 SAINT JEAN D'ANGELY
AFFAIRE : DEMOLITION DES BATIMENTS 1 2 3 4 5 ET 6 DE LA CASERNE VOYER A SAINT JEAN D'ANGELY	

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	<b><u>INSTALLATION DE CHANTIER</u></b>				
1	<b><u>Installation de chantier</u></b>  Ce prix rénumère un constat d'huissier, les démarches administratives, l'installation de clôture type heras, d'une base vie, branchement divers et amené et repli du matériel.  <b>Sous-total</b>	Ens	1,00	3 500,00	3 500,00
	<b><u>DESAMIANTAGE</u></b>				
2	<b><u>Plan de retrait</u></b>	Ens	1,00	800,00	800,00
3	<b><u>Installation et branchement</u></b>	Ens	1,00	2 500,00	2 500,00
4	<b><u>Travaux de désamiantage</u></b>  Ce prix rénumère la dépose des matériaux énumérés dans le diagnostic (APAVE de mai 2010)	Ens	1,00	7 000,00	7 000,00
5	<b><u>Métriologie</u></b>  Ce prix rénumère le contrôle et analyse d'air par un bureau "COFRAC"	Ens	1,00	1 600,00	1 600,00
6	<b><u>Evacuation</u></b>  Ce prix rénumère l'évacuation des matériaux en centre d'enfouissement agréé y compris frais de traitement  <b>Sous-total</b>	Ens	1,00	1 500,00	1 500,00
	<b><u>DECONSTRUCTION INTERIEURE</u></b>				<b>13 400,00</b>

		Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
7	<p><b><u>Curage</u></b> Ce prix rénumère la dépose manuelle ou mécanique des matériaux du second oeuvre ( menuiserie, faux plafonds, cloisons légères, luminaire, tuyauterie et accessoires, filerie et accessoires, chaufferie et divers encombrants (meublier, plan de travail, placard) y compris tri sélectif des matériaux</p>	Ens	1,00	90 000,00	90 000,00
8	<p><b><u>Evacuation</u></b> Ce prix rénumère l'évacuation des matériaux par camion vers les centres de regroupements agréés</p> <p><b>Sous-total</b></p>	Ens	1,00	25 000,00	25 000,00
					<b>115 000,00</b>
	<b><u>DECONSTRUCTION LOURDE</u></b>				
9	<p><b><u>Démolition structure</u></b> Ce prix rénumère la démolition du bâtiment à l'aide d'une ou plusieurs pelles mécaniques équipées de matériel de démolition (pince de tri, croque béton, cisaille) y compris tri sélectif</p>	Ens	1,00	110 000,00	110 000,00
10	<p><b><u>Démolition infrastructure</u></b> Ce prix rénumère la démolition du dallage, des fondations et soubassements du bâtiment à l'aide d'une pelle mécanique équipée d'un croque béton, dent de déroctage ou brise roche hydraulique</p>	Ens	1,00	45 000,00	45 000,00
11	<p><b><u>Evacuation</u></b> Ce prix rénumère le chargement et l'évacuation par camion semi - remorque des matériaux centre de regroupement agréé ou de recyclage</p> <p><b>Sous-total</b></p>	Ens	1,00	68 000,00	68 000,00
					<b>223 000,00</b>
	<b><u>DECONSTRUCTIONS PARTICULIERES</u></b>				
12	<p><b><u>Déconstruction de cuve et réseau</u></b>  Ce prix rénumère la vidange, le dégazage et l'évacuation des cuves et des réseaux</p>	Ens	1,00	10 000,00	10 000,00
13	<p><b><u>Déconstruction de la fosse septique et groupe épurateur</u></b>  Ce prix rénumère la vidange, la démolition et l'évacuation de la fosse et de l'épandage</p>	Ens	1,00	3 000,00	3 000,00
14	<p><b><u>Arase de murs</u></b>  Ce prix rénumère la déconstruction soignée des murs périphériques jusqu'à environ 1 m du TN y compris protection provisoire du dessus de mur.</p> <p><b>Sous-total</b></p>	Ens	1,00	24 000,00	24 000,00
					<b>37 000,00</b>
	<b><u>PROTECTION</u></b>				
15	<p><b><u>Poussière</u></b></p>	Ens	1,00	1 500,00	1 500,00

		Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
16	<p>Ce prix rénumère la mise en place de système d'arrosage type canon de brumisation ou par lance à eau afin d'éviter la propagation des poussières</p> <p><b>Salissure</b> Ce prix rénumère le nettoyage éventuel des essieux de véhicules sortant ou le passage de balayeuse afin de laisser les accès au chantier propre</p> <p><b>Sous-total</b></p>	Ens	1,00	1 000,00	1 000,00
					<b>2 500,00</b>
<b>REMBLAIEMENT</b>					
17	<p><b>Remblaiement</b> Ce prix rénumère le remblaiement des cavités à l'aide de matériaux recyclés issus de la démolition d'un granulmétrie &lt;à 0/80</p> <p><b>Sous-total</b></p>	Ens	1,00	2 000,00	2 000,00
					<b>2 000,00</b>
<b>NETTOYAGE GENERAL</b>					
18	<p><b>Finition</b> Ce prix rénumère un nettoyage et un nivellement sur l'emprise des démolitions sans apport de matériaux</p> <p><b>Sous-total</b></p> <p><b><u>Sous réserve d'un diagnostic amiante avant travaux</u></b></p>	Ens	1,00	5 000,00	5 000,00
					<b>5 000,00</b>

<b>Total H.T.</b>	<b>401 400,00</b>
Dont 349 000,00 à TVA 0,00%	
52 400,00 à TVA 20,00%	10 480,00
<b>Total T.V.A.</b>	<b>10 480,00</b>
<b>Total T.T.C.</b>	411 880,00
<b>Net à payer (Euros)</b>	<b>411 880,00</b>

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.  
Taux de pénalité de retard : 2,4 %.

A : ..... le : / /

Mode de Règlement : VIREMENT 30 JOURS

Signature Entreprise

Devis N° 00001197

**Bon pour Accord.**

Signature Client:

**Variantes du devis**

**OPTION**

19	Désamiantage de 1000 m2 de dalle de sol ou colle	Ens	1,00	70 000,00	70 000,00
----	--	-----	------	-----------	-----------

20	Désamiantage de joint de vitrage de l'ensemble des bâtiments	Ens	1,00	20 000,00	20 000,00
----	--	-----	------	-----------	-----------

Rappel : Les variantes ne sont pas comprises dans le total du document